## Comuni dell'Unione Adda Martesana Provincia di Milano

pag. 1

## COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO

**OGGETTO:** 

**COMMITTENTE:** 

Riqualificazione energetica e funzionale dei Cimiteri dell'Unione. Costruzione e riqualificazione impianti di illumminazione votiva e pubblica ed installazione di impianti fotovoltaici. Impianti di videosorveglianza. Automazione cancelli. Gestione degli impianti di illuminazione votiva.

Comuni dell'Unione Adda Martesana

Data, 09/09/2022



Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSION	[	Quantità	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quanuta	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Cimitero di Truccazzano (SpCat 1) Adeguamento impianti elettrici votivi (Cat 1)							
1 / 1 NP1 07/09/2022	Sostituzione di tutti punti luce attivi nei cimiteri con lampade a LED, tempo stimato 4 minuti per un operaio qualificato elettricista a 31,27€ l'ora							
	SOMMANO n.					681,00		
2 / 2 NP2 07/09/2022	Fornitura di lampada dotata di due LED a 12V con fotosensore e calotta in vetro al prezzo unitario di 1,5€				681,000	681,00		
0110512022	SOMMANO n.				001,000	681,00		
3 / 3 NP3 07/09/2022	Sostituzione dei portalampampada perchè non adatti ai nuovi LED, oppure ammalorati ed obsoleti. Tempo per la sostituzione di ogni portalampada 10 minuti per un operaio qualificato elettricista a 31,27€ l'ora							
	congress				681,000	681,00		
	SOMMANO n.					681,00		
4 / 4 NP4	Fornitura di portalampada E14 al prezzo di 1€				681,000	681,00		
07/09/2022	SOMMANO n.					681,00		
5 / 5 NP5 07/09/2022	Fornitura e posa di interruttore autoriarmante da installare installare entro ogni quadro di trasformazione				2,000	2,00		
	SOMMANO I/m					2,00		
	Impianti fotovoltaici (Cat 5) Impianto fotovoltaico d'illuminazione pubblica da 1,64 kWp (SbCat 2)							
6 / 6 NP6	Fornitura di pannello fotovoltaico monocristallino da 410 kWp					4,00		
15/09/2021	SOMMANO n.					4,00		
7/7	Fornitura di struttura di fissaggio impianto FV					1.00		
NP7 15/09/2021	SOMMANO n.					1,00		
8 / 8	Forniture di inverter monofose de 1 61/Wn							
8 / 8 NP8 15/09/2021	Fornitura di inverter monofase da 1,6kWp					1,00		
, <u>-</u>	SOMMANO n.					1,00		
9 / 9 NP9	Fornitura di quadro contenente protezioni c.c. e c.a.					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		
15/09/2021	SOMMANO n.					1,00		
10 / 10 NP10 15/09/2021	Manodopera per fornitura e posa di impianto FV ( posa: pannelli, struttura, inverter e quadro interfaccia)					20,00		
13/03/2021	SOMMANO h					20,00		
11 / 11 NP11 07/09/2022	Fornitura e posa di cavo solare da 4 mm2				10,000	10,00		
0770972022	SOMMANO n.					10,00		
12 / 12 NP12 07/09/2022	Fornitura e posa di cavo FS17 1x1,5 mm2 c.a.da FV				30,000	30,00		
	SOMMANO n.					30,00		
13 / 13 NP13 15/09/2021	Fornitura e posa di display produzione impianto fotovoltaico					1,00		
	SOMMANO n.					1,00		
14 / 14 NP14 07/09/2022	Fornitura e posa di cavo FG16OR16 da 3x1,5 mm2 per segnale display				10,000	10,00		
	SOMMANO					10,00		
	Impianto fotovoltaico d'illuminazione votiva da 1,64 kWp (SbCat 1)							
15 / 15 NP6 15/09/2021	Fornitura di pannello fotovoltaico monocristallino da 410 kWp					4,00		
13/09/2021	SOMMANO n.					4,00		
16 / 16 NP7 15/09/2021	Fornitura di struttura di fissaggio impianto FV					1,00		
15/09/2021	SOMMANO n.					1,00		
17 / 17 NP8 07/09/2022	Fornitura di inverter monofase da 1,6kWp					1,00		
0,7.03.2022	SOMMANO n.					1,00		
18 / 18 NP9 15/09/2021	Fornitura di quadro contenente protezioni c.c. e c.a.					1,00		
13/05/2021	SOMMANO n.					1,00		
19 / 19 NP10 15/09/2021	Manodopera per fornitura e posa di impianto FV ( posa: pannelli, struttura, inverter e quadro interfaccia)					20,00		
	SOMMANO h					20,00		
	A RIPORTARE							

Num O-d			DIME	NSIONI			IM	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
20 / 20 NP11 07/09/2022	Fornitura e posa di cavo solare da 4 mm2  SOMMANO n.		10,00			10,00		
21 / 21	Fornitura e posa di cavo FS17 1x1,5 mm2 c.a.da FV							
NP12 07/09/2022	SOMMANO n.		30,00			30,00		
22 / 22 NP13	Fornitura e posa di display produzione impianto fotovoltaico					1,00		
15/09/2021	SOMMANO n.					1,00		
23 / 23 NP14 07/09/2022	Fornitura e posa di cavo FG16OR16 da 3x1,5 mm2 per segnale display		15,00			15,00		
	SOMMANO					15,00		
24 / 24 NP15 15/09/2021	Fornitura e posa di linea vita da 10m SOMMANO n.					1,00		
	Impianti videosorveglianza TVCC (Cat 3)							
25 / 25 NP16 07/09/2022	Fornitura e posa di telecamera IP da 5MP ottica 2.8-8mm, dotata di scheda SD per registrazione locale					2,00		
	SOMMANO n.					2,00		
26 / 26 NP17 07/09/2022	Fornitura e posa di tubo rigido in PVC posato a vista comprensivo di manicotti e fissaggi		20,00			20,00		
	SOMMANO m.					20,00		
27 / 27 NP18 07/09/2022	Fornitura e posa di cavo FS17 1x1,5 mm2 per linea TVCC					50,00		
	SOMMANO m					50,00		
	Automazione cancelli (Cat 4)							
28 / 28 NP19 07/09/2022	Fornitura e posa di orologio programmatore gestito da remoto per apertura e chiusura cancelli					1,00		
	SOMMANO n.					1,00		
29 / 29 NP20 07/09/2022	Fornitura e posa di interruttore autoriarmante					1,00		
- , ,	SOMMANO n.					1,00		
	A RIPORTARE							

			NSIONI		Overtità	11,1	PORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
RIPORTO							
Fornitura e posa di dispositivo anticaduta per anta cancelli (due cavi, uno per anta)					2.00		
SOMMANO n.					2,00		
Cimitero di Albignano (SpCat 2) Adeguamento impianti elettrici votivi (Cat 1)							
Sostituzione di tutti punti luce attivi nei cimiteri con lampade a LED, tempo stimato 4 minuti per un operaio qualificato elettricista a 31,27€ l'ora					676.00		
SOMMANO n.					676,00		
Fornitura di lampada dotata di due LED a 12V con fotosensore e calotta in vetro al prezzo unitario di 1,5€							
COMMANO					676,00		
SOMMANO II.					676,00		
Sostituzione dei portalampampada perchè non adatti ai nuovi LED, oppure ammalorati ed obsoleti. Tempo per la sostituzione di ogni portalampada 10 minuti per un operaio qualificato elettricista a 31,27€ l'ora							
SOMMANO n.					676,00		
Fornitura di portalampada E14 al prezzo di 1€							
SOMMANO n.					676,00		
Fornitura e posa di interruttore autoriarmante da installare installare entro ogni quadro di trasformazione					2 00		
SOMMANO l/m					2,00		
Impianti fotovoltaici (Cat 5) Impianto fotovoltaico d'illuminazione pubblica da 1,64 kWp (SbCat 2)							
Fornitura di pannello fotovoltaico monocristallino da 410 kWp					4,00		
SOMMANO n.					4,00		
Fornitura di struttura di fissaggio impianto FV					1,00		
SOMMANO n.					1,00		
Fornitura di inverter monofase da 1,6kWp					1,00		
SOMMANO n.					1,00		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Fornitura e posa di dispositivo anticaduta per anta cancelli (due cavi, uno per anta)  SOMMANO n.  Cimitero di Albignano (SpCat 2) Adeguamento impianti elettrici votivi (Cat 1)  Sostituzione di tutti punti luce attivi nei cimiteri con lampade a LED, tempo stimato 4 minuti per un operaio qualificato elettricista a 31,27€ l'ora  SOMMANO n.  Fornitura di lampada dotata di due LED a 12V con fotosensore e calotta in vetro al prezzo unitario di 1,5€  SOMMANO n.  Sostituzione dei portalampampada perchè non adatti ai nuovi LED, oppure ammalorati ed obsoleti. Tempo per la sostituzione di ogni portalampada 10 minuti per un operaio qualificato elettricista a 31,27€ l'ora  SOMMANO n.  Fornitura di portalampada E14 al prezzo di 1€  SOMMANO n.  Fornitura e posa di interruttore autoriarmante da installare installare entro ogni quadro di trasformazione  SOMMANO l/m  Impianti fotovoltaici (Cat 5) Impianto fotovoltaico d'illuminazione pubblica da 1,64 kWp (SbCat 2)  Fornitura di pannello fotovoltaico monocristallino da 410 kWp  SOMMANO n.  Fornitura di struttura di fissaggio impianto FV  SOMMANO n.	Fornitura e posa di dispositivo anticaduta per anta cancelli (due cavi, uno per anta)  SOMMANO n.  Cimitero di Albignano (SpCat 2) Adeguamento impianti elettrici votivi (Cat 1)  Sostituzione di tutti punti luce attivi nei cimiteri con lampade a LED, tempo stimato 4 minuti per un operaio qualificato elettricista a 31,276 fora  SOMMANO n.  Fornitura di lampada dotata di due LED a 12V con fotosensore e calotta in vetro al prezzo unitario di 1,56  SOMMANO n.  Sostituzione dei portalampampada perchè non adatti ai nuovi LED, oppure ammalorati ed obsoleti. Tempo per la sostituzione di ogni portalampada 10 minuti per un operaio qualificato elettricista a 31,276 fora  SOMMANO n.  Fornitura di portalampada E14 al prezzo di 16  SOMMANO n.  Fornitura e posa di interruttore autoriarmante da installare installare entro ogni quadro di trasformazione  SOMMANO l'm  Impianti fotovoltaici (Cat 5)  Impianto fotovoltaico d'illuminazione pubblica da 1,64 kWp (SbCat 2)  Fornitura di pannello fotovoltaico monocristallino da 410 kWp  SOMMANO n.  Fornitura di struttura di fissaggio impianto FV  SOMMANO n.	Fornitura e posa di dispositivo anticaduta per anta cancelli (due cavi, uno per anta)  SOMMANO n.  Cimitero di Albignano (SpCat 2) Adeguamento impianti elettrici votivi (Cat 1)  Sostituzione di tutti punti luce attivi nei cimiteri con lampade a LED, tempo stimato 4 minuti per un operaio qualificato elettricista a 31,276 lora  SOMMANO n.  Fornitura di lampada dotata di due LED a 12V con fotosensore e calotta in vetro al prezzo unitario di 1,5€  SOMMANO n.  Sostituzione dei portalampampada perchè non adatti ai nuovi LED, oppure ammalorati ed obsoleti. Tempo per la sostituzione di ogni portalampada 10 minuti per un operaio qualificato elettricista a 31,27€ lora  SOMMANO n.  Fornitura di portalampada E14 al prezzo di 1€  SOMMANO n.  Fornitura di portalampada E14 al prezzo di 1€  SOMMANO l'm  Impianti fotovoltaici (Cat 5) Impianto fotovoltaico monocristallino da 410 kWp  SOMMANO n.  Fornitura di pannello fotovoltaico monocristallino da 410 kWp  SOMMANO n.  Fornitura di struttura di fissaggio impianto FV  SOMMANO n.	Formitura e posa di dispositivo anticaduta per anta cancelli (due cavi, uno per anta)  SOMMANO n.  Cimitero di Albignano (SpCat 2) Adeguamento impianti elettrici votivi (Cat 1) Adeguamento impianti elettrici votivi (Cat 1) Adeguamento impianti elettrici votivi (Cat 1) Empo stimato 4 minuti per un operaio qualificato elettricista a 31,27€ Tora  SOMMANO n.  Formitura di lampada dotata di due LED a 12V con fotosensore e calotta in vetro al prezzo unitario di 1,5€  SOMMANO n.  Sostituzione dei portalampampada perchè non adatti ai nuovi LED, oppure ammalorati di obsoleti. Tempo per la sostituzione di ogni portalampa 10 minuti per un operaio qualificato elettricista a 31,27€ fora  SOMMANO n.  Formitura di portalampada E14 al prezzo di 1€  SOMMANO n.  Formitura di portalampada E14 al prezzo di 1€  SOMMANO n.  Impianti fotovoltaici (Cat 5) Impianto fotovoltaico d'illuminazione pubblica da 1,64 kWp (SbCat 2)  Formitura di pannello fotovoltaico monocristallino da 410 kWp  SOMMANO n.  Formitura di struttura di fissaggio impianto FV  SOMMANO n.	Fornitura e posa di dispositivo anticaduta per anta cancelli (due cavi, uno per anta)  SOMMANO n.  Cimitero di Albignano (SpCat 2) Adeguamento impianti elettrici votivi (Cat 1)  Sostituzione di tutti punti luce attivi nei cimiteri con lampade a LED, cempo stimato 4 minuti per un operaio qualificato elettricista a 31,276  Fornitura di lampada dotata di due LED a 12V con fotosensore e calotta in vetro al prezzo unitario di 1,56  SOMMANO n.  Sostituzione dei portalampampada perchè non adatti ai nuovi LED, oppure ammalorati ed obsoleti. Tempo per la sostituzione di ogni oportalampada 10 minuti per un operaio qualificato elettricista a 31,276 lora  SOMMANO n.  Fornitura di portalampada E14 al prezzo di 16  SOMMANO n.  Fornitura di portalampada E14 al prezzo di 16  SOMMANO l'm  Impianti fotovoltaico (Cat 5)  Impianto fotovoltaico d'intraformazione pubblica da 1,64 kWp (SbCat 2)  Fornitura di pannello fotovoltaico monocristallino da 410 kWp  SOMMANO n.  Fornitura di struttura di fissaggio impianto FV  SOMMANO n.	SOMMANO n.  Cimitere di Albignano (SpCat 2) Adeguamento impianti elettrici votivi (Cat 1) Sostituzione di tutti punti luce attivi nei cimiteri con lampade a LED, empo stimato 4 minuti per un operaio qualificato elettricista a 31,27€ Tora  SOMMANO n.  SOMMANO n.	Fornitura e posa di dispositivo anticadutu per unta cuncelli (due cavi, uno per anta)  SOMMANO n.  2.00  Cimitere di Albignano (SpCat 2) Adeguamento impianti elettrici votivi (Cat 1) Sontituzione di tutti punti luce attivi nei cimiteri con lampade a LED, tempo stimuto 4 minuti per un opernio qualificato elettricista a 31,276 forni SOMMANO n.  Jupianti futuvaltaici (Cat 5)  Impianto fotovaltaici (Cat 5)  SOMMANO n.  SOMMANO n.

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
39 / 39 NP9	Fornitura di quadro contenente protezioni c.c. e c.a.					1,00		
07/09/2022	SOMMANO n.					1,00		
						1,00		
40 / 40 NP10	Manodopera per fornitura e posa di impianto FV ( posa: pannelli, struttura, inverter e quadro interfaccia)							
07/09/2022						20,00		
	SOMMANO h					20,00		
41 / 41	Fornitura e posa di cavo solare da 4 mm2							
NP11 07/09/2022						10,00		
	SOMMANO n.					10,00		
42 / 42 NB12	Fornitura e posa di cavo FS17 1x1,5 mm2 c.a.da FV					20.00		
NP12 07/09/2022	SONALNIO					30,00		
	SOMMANO n.					30,00		
43 / 43 NP13	Fornitura e posa di display produzione impianto fotovoltaico					1,00		
07/09/2022	SOMMANO n.					1,00		
44 / 44 NP14	Fornitura e posa di cavo FG16OR16 da 3x1,5 mm2 per segnale display							
07/09/2022	. ,					10,00		
	SOMMANO					10,00		
	Impianto fotovoltaico d'illuminazione votiva da 1,64 kWp (SbCat 1)							
45 / 45	Fornitura di pannello fotovoltaico monocristallino da 410 kWp							
NP6 07/09/2022	SOMMANIO					4,00		
	SOMMANO n.					4,00		
46 / 46 NP7	Fornitura di struttura di fissaggio impianto FV					1,00		
07/09/2022	SOMMANO n.					1,00		
	SOMMAN II.					1,00		
47 / 47 NP8	Fornitura di inverter monofase da 1,6kWp					1,00		
07/09/2022	SOMMANO n.					1,00		
48 / 48 NP9	Fornitura di quadro contenente protezioni c.c. e c.a.					1,00		
07/09/2022	SOMMANO n.					1,00		
49 / 49 NP10	Manodopera per fornitura e posa di impianto FV ( posa: pannelli, struttura, inverter e quadro interfaccia)							
	A RIPORTARE							

Num.Ord.	DECIGNATIONE DELLAVORI		DIME	NSIONI		O	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
07/09/2022						20,00		
	SOMMANO h					20,00		
50 / 50	E-mitrus and discuss of the desired							
NP11	Fornitura e posa di cavo solare da 4 mm2					10,00		
07/09/2022	SOMMANO n.					10,00		
51 / 51	Fornitura e posa di cavo FS17 1x1,5 mm2 c.a.da FV							
NP12 07/09/2022	Formula e posa di cavo 1317 1X1,3 mini 2 c.a.da 1 v					30,00		
0110312022	SOMMANO n.					30,00		
52 / 52	Fornitura e posa di display produzione impianto fotovoltaico							
NP13 07/09/2022	a community production implante total community					1,00		
.,,,,,	SOMMANO n.					1,00		
53 / 53	Fornitura e posa di cavo FG16OR16 da 3x1,5 mm2 per segnale							
NP14 07/09/2022	display					15,00		
	SOMMANO					15,00		
54 / 54 NP15	Fornitura e posa di linea vita da 10m					1,00		
07/09/2022	SOMMANO n.					1,00		
	Impianti videosorveglianza TVCC (Cat 3)							
55 / 55 NP16	Fornitura e posa di telecamera IP da 5MP ottica 2.8-8mm, dotata di							
07/09/2022	scheda SD per registrazione locale					3,00		
	SOMMANO n.					3,00		
56 / 56	Fornitura e posa di tubo rigido in PVC posato a vista comprensivo di							
NP17 07/09/2022	manicotti e fissaggi					20,00		
	SOMMANO m.					20,00		
57 / 57 NP18	Fornitura e posa di cavo FS17 1x1,5 mm2 per linea TVCC					50,00		
07/09/2022	SOMMANO m					50,00		
58 / 58 NP23	Fornitura e posa di cavo UTP5 doppia guaina per collegamenti telecamere							
07/09/2022						100,00		
	SOMMANO m					100,00		
59 / 59 NB24	Fornitura e posa FG16OR16 2x1,5 mm2 per linea TVCC					***		
NP24 07/09/2022						50,00		
	SOMMANO m					50,00		
	ARIPORTARE							

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Adeguamento ed integrazione impianti elettrici pubblici (Cat 2)							
60 / 60 NP25 07/09/2022	Fornitura e posa di corpo illuminante modello Hydro ditta Disano, dotato di sorgente a LED da 20W e di sensore IR passivo					1,00		
	SOMMANO n.					1,00		
61 / 61 NP26 07/09/2022	Fornitura e posa di corpo illuminante, modello Hydro, ditta DISANO, dotato di sorgente a LED da 20W, di sensore IR passivo e di elettroinverter per accensione in emergenza					1,00		
	SOMMANO n.					1,00		
	SOMINIANO II.					1,00		
62 / 62 NP27 07/09/2022	Formitura e posa di interruttore orario, per permettere lo spegnimento del boiler, durante le ore di chiusura del cimitero, al fine di contenere i consumi energetici							
						1,00		
	SOMMANO n.					1,00		
	Automazione cancelli (Cat 4)							
63 / 63 NP19 07/09/2022	Fornitura e posa di orologio programmatore gestito da remoto per apertura e chiusura cancelli					1,00		
	SOMMANO n.					1,00		
64 / 64 NP20	Fornitura e posa di interruttore autoriarmante					1,00		
07/09/2022	SOMMANO n.					1,00		
65 / 65 NP21	Fornitura e posa di dispositivo anticaduta per anta cancelli (due cavi, uno per anta)							
07/09/2022						2,00		
	SOMMANO n.					2,00		
	Cimitero di Cavaione (SpCat 3) Adeguamento impianti elettrici votivi (Cat 1)							
66 / 66 NP1	Sostituzione di tutti punti luce attivi nei cimiteri con lampade a LED, tempo stimato 4 minuti per un operaio qualificato elettricista a 31,27€							
07/09/2022	l'ora					118,00		
	SOMMANO n.					118,00		
67 / 67 NP2	Fornitura di lampada dotata di due LED a 12V con fotosensore e calotta in vetro al prezzo unitario di $1,5\varepsilon$							
07/09/2022	-					118,00		
	SOMMANO n.					118,00		
68 / 68	Sostituzione dei portalampampada perchè non adatti ai nuovi LED,							
	A RIPORTARE							

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
NP3 07/09/2022	oppure ammalorati ed obsoleti. Tempo per la sostituzione di ogni portalampada 10 minuti per un operaio qualificato elettricista a 31,27€ l'ora					118,00		
	SOMMANO n.					118,00		
69 / 69 NP4 07/09/2022	Fornitura di portalampada E14 al prezzo di 1€					118,00		
	SOMMANO n.					118,00		
70 / 70 NP5 07/09/2022	Fornitura e posa di interruttore autoriarmante da installare installare entro ogni quadro di trasformazione					1,00		
	SOMMANO I/m					1,00		
	Impianti fotovoltaici (Cat 5) Impianto fotovoltaico d'illuminazione pubblica da 1,64 kWp (SbCat 2)							
71 / 71 NP6	Fornitura di pannello fotovoltaico monocristallino da 410 kWp					4,00		
07/09/2022	SOMMANO n.					4,00		
72 / 72 NP7 07/09/2022	Fornitura di struttura di fissaggio impianto FV					1,00		
	SOMMANO n.					1,00		
73 / 73 NP8 07/09/2022	Fornitura di inverter monofase da 1,6kWp					1,00		
	SOMMANO n.					1,00		
74 / 74 NP9 07/09/2022	Fornitura di quadro contenente protezioni c.c. e c.a.					1,00		
	SOMMANO n.					1,00		
75 / 75 NP10 07/09/2022	Manodopera per fornitura e posa di impianto FV ( posa: pannelli, struttura, inverter e quadro interfaccia)					20,00		
	SOMMANO h					20,00		
76 / 76 NP11 07/09/2022	Fornitura e posa di cavo solare da 4 mm2					10,00		
0110312022	SOMMANO n.					10,00		
77 / 77 NP12 07/09/2022	Fornitura e posa di cavo FS17 1x1,5 mm2 c.a.da FV					30,00		
0 11 0 71 2022	SOMMANO n.					30,00		
78 / 78	Fornitura e posa di display produzione impianto fotovoltaico							
	A RIPORTARE							

Num.Ord.	DESIGNATIONE DELI AVORI		DIME	NSIONI		0	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
NP13						1,00		
07/09/2022	SOMMANO n.					1,00		
79 / 79 NP14	Fornitura e posa di cavo FG16OR16 da 3x1,5 mm2 per segnale display							
07/09/2022						10,00		
	SOMMANO					10,00		
	Impianto fotovoltaico d'illuminazione votiva da 1,64 kWp (SbCat 1)							
80 / 80 NP6	Fornitura di pannello fotovoltaico monocristallino da 410 kWp					4,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					4,00		
	SOMMANO II.					4,00		
81 / 81 NP7	Fornitura di struttura di fissaggio impianto FV					1,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					1,00		
	SOMMEN II.					1,00		
82 / 82 NP8	Fornitura di inverter monofase da 1,6kWp					1,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					1,00		
						1,00		
83 / 83 NP9	Fornitura di quadro contenente protezioni c.c. e c.a.					1,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					1,00		
84 / 84 NP10 08/09/2022	Manodopera per fornitura e posa di impianto FV ( posa: pannelli, struttura, inverter e quadro interfaccia)					20,00		
	SOMMANO h					20,00		
85 / 85 NP11	Fornitura e posa di cavo solare da 4 mm2					10,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					10,00		
06.106								
86 / 86 NP12	Fornitura e posa di cavo FS17 1x1,5 mm2 c.a.da FV					30,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					30,00		
07 / 07	Familyan a need di display and bridge in the last in t							
87 / 87 NP13 08/09/2022	Fornitura e posa di display produzione impianto fotovoltaico					1,00		
06/0 <del>9</del> /2022	SOMMANO n.					1,00		
88 / 88	Formiture a pose di cavo EC160D16 do 2v1 5							
NP14 08/09/2022	Fornitura e posa di cavo FG16OR16 da 3x1,5 mm2 per segnale display					15,00		
00/0 <del>3</del> /2022	SOMMANO							
						15,00		
	ARIPORTARE							

Num.Ord.	DEGICAL AGIONE DELL'ANONA		DIME	NSIONI		0 (1)	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
89 / 89 NP15	Fornitura e posa di linea vita da 10m					1.00		
08/09/2022	SOMMANO n.					1,00		
	SOMMANO II.					1,00		
	Automazione cancelli (Cat 4)							
90 / 90	Fornitura e posa di orologio programmatore gestito da remoto per							
NP19 08/09/2022	apertura e chiusura cancelli					1,00		
	SOMMANO n.					1,00		
91 / 91 NP20	Fornitura e posa di interruttore autoriarmante					1,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					1,00		
92 / 92 NP21	Fornitura e posa di dispositivo anticaduta per anta cancelli (due cavi, uno per anta)					2.00		
08/09/2022	gova (A.V.)					2,00		
	SOMMANO n.					2,00		
	Cimitero di Corneliano (SpCat 4)							
	Adeguamento impianti elettrici votivi (Cat 1)							
93 / 93 NP1	Sostituzione di tutti punti luce attivi nei cimiteri con lampade a LED, tempo stimato 4 minuti per un operaio qualificato elettricista a 31,27€							
08/09/2022	l'ora					256,00		
	SOMMANO n.					256,00		
						,		
94 / 94 NP2	Fornitura di lampada dotata di due LED a 12V con fotosensore e calotta in vetro al prezzo unitario di 1,5€							
08/09/2022						256,00		
	SOMMANO n.					256,00		
95 / 95	Sostituzione dei portalampampada perchè non adatti ai nuovi LED,							
NP3 08/09/2022	oppure ammalorati ed obsoleti. Tempo per la sostituzione di ogni portalampada 10 minuti per un operaio qualificato elettricista a							
	31,27€ l'ora					256,00		
	SOMMANO n.					256,00		
96 / 96	Fornitura di portalampada E14 al prezzo di 1€							
NP4 08/09/2022	Torrinara di porminimpada D17 di prozzo di 10					256,00		
	SOMMANO n.					256,00		
97 / 97	Fornitura e posa di interruttore autoriarmante da installare installare							
NP5 08/09/2022	entro ogni quadro di trasformazione					1,00		
	SOMMANO l/m					1,00		
	A RIPORTARE					, 1		

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Impianti fotovoltaici (Cat 5) Impianto fotovoltaico d'illuminazione pubblica da 1,64 kWp (SbCat 2)							
98 / 98 NP6	Fornitura di pannello fotovoltaico monocristallino da 410 kWp					4,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					4,00		
99 / 99 NP7	Fornitura di struttura di fissaggio impianto FV					1,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					1,00		
100 / 100 NP8	Fornitura di inverter monofase da 1,6kWp					1,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					1,00		
101 / 101 NP9	Fornitura di quadro contenente protezioni c.c. e c.a.					1,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					1,00		
102 / 102 NP10 08/09/2022	Manodopera per fornitura e posa di impianto FV ( posa: pannelli, struttura, inverter e quadro interfaccia)					20,00		
	SOMMANO h					20,00		
103 / 103 NP11 08/09/2022	Fornitura e posa di cavo solare da 4 mm2					10,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					10,00		
104 / 104 NP12 08/09/2022	Fornitura e posa di cavo FS17 1x1,5 mm2 c.a.da FV					30,00		
06/09/2022	SOMMANO n.					30,00		
105 / 105 NP13 08/09/2022	Fornitura e posa di display produzione impianto fotovoltaico					1,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					1,00		
106 / 106 NP14 08/09/2022	Fornitura e posa di cavo FG16OR16 da 3x1,5 mm2 per segnale display					10,00		
30.03.2022	SOMMANO					10,00		
	Impianto fotovoltaico d'illuminazione votiva da 1,64 kWp (SbCat 1)							
107 / 107 NP6	Fornitura di pannello fotovoltaico monocristallino da 410 kWp					4,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					4,00		
	A RIPORTARE							

Num.Ord.	DEGIGNACIONE DEVIANON		DIME	NSIONI		0 (1)	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
108 / 108 NP7	Fornitura di struttura di fissaggio impianto FV					1,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					1,00		
						1,00		
109 / 109 NP8	Fornitura di inverter monofase da 1,6kWp					1,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					1,00		
10/110								
.10 / 110 NP9 08/09/2022	Fornitura di quadro contenente protezioni c.c. e c.a.					1,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					1,00		
111 / 111	Manodopera per fornitura e posa di impianto FV ( posa: pannelli,							
NP10 08/09/2022	struttura, inverter e quadro interfaccia)					20,00		
	SOMMANO h					20,00		
10 / 110								
12 / 112 NP11 08/09/2022	Fornitura e posa di cavo solare da 4 mm2					10,00		
38/09/2022	SOMMANO n.					10,00		
13 / 113	Fornitura e posa di cavo FS17 1x1,5 mm2 c.a.da FV							
NP12 08/09/2022						30,00		
	SOMMANO n.					30,00		
114 / 114 NP13	Fornitura e posa di display produzione impianto fotovoltaico					1,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					1,00		
	SOMMANO II.					1,00		
115 / 115 NP14	Fornitura e posa di cavo FG16OR16 da 3x1,5 mm2 per segnale display							
08/09/2022						15,00		
	SOMMANO					15,00		
.16 / 116 NP15	Fornitura e posa di linea vita da 10m					1,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					1,00		
	SOMMEN II.					1,00		
	Impianti videosorveglianza TVCC (Cat 3)							
17 / 117	Fornitura e posa di telecamera IP da 5MP ottica 2.8-8mm, dotata di							
NP16 08/09/2022	scheda SD per registrazione locale					2,00		
	SOMMANO n.					2,00		
.18 / 118 NP17	Fornitura e posa di tubo rigido in PVC posato a vista comprensivo di manicotti e fissaggi							
11 1 /	A RIPORTARE							

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	I M l	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
08/09/2022						40,00		
	SOMMANO m.					40,00		
119 / 119	Formitians and discour FS17 but 5 mm2 and line TVCC							
NP18 08/09/2022	Fornitura e posa di cavo FS17 1x1,5 mm2 per linea TVCC					50,00		
06/09/2022	SOMMANO m					50,00		
120 / 120	Fornitura e posa di cavo UTP5 doppia guaina per collegamenti							
NP23 08/09/2022	telecamere					100,00		
30/09/2022	SOMMANO m					100,00		
						100,00		
	Automazione cancelli (Cat 4)							
121 / 121	Fornitura e posa di orologio programmatore gestito da remoto per							
NP19 08/09/2022	apertura e chiusura cancelli					1,00		
	SOMMANO n.					1,00		
122 / 122 NP20	Fornitura e posa di interruttore autoriarmante					1,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					1,00		
123 / 123	Fornitura e posa di dispositivo anticaduta per anta cancelli (due cavi,							
NP21 08/09/2022	uno per anta)					2,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					2,00		
	SOMMANO II.					2,00		
	Cimitero di Pozzuolo Martesana (SpCat 5) Adeguamento impianti elettrici votivi (Cat 1)							
124 / 124 NP1 08/09/2022	Sostituzione di tutti punti luce attivi nei cimiteri con lampade a LED, tempo stimato 4 minuti per un operaio qualificato elettricista a 31,27€ l'ora							
00/09/2022						1′400,00		
	SOMMANO n.					1′400,00		
125 / 125	Fornitura di lampada dotata di due LED a 12V con fotosensore e							
NP2 08/09/2022	calotta in vetro al prezzo unitario di 1,5€					1′400,00		
	SOMMANO n.					1′400,00		
126 / 126 NP3 08/09/2022	Sostituzione dei portalampampada perchè non adatti ai nuovi LED, oppure ammalorati ed obsoleti. Tempo per la sostituzione di ogni portalampada 10 minuti per un operaio qualificato elettricista a							
	31,27€ l'ora					140,00		
	SOMMANO n.					140,00		
107 / 107								
127 / 127	Fornitura di portalampada E14 al prezzo di 1€							

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
NP4						140,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					140,00		
128 / 128 NP5	Fornitura e posa di interruttore autoriarmante da installare installare entro ogni quadro di trasformazione							
08/09/2022						2,00		
	SOMMANO I/m					2,00		
	Impianti fotovoltaici (Cat 5) Impianto fotovoltaico d'illuminazione votiva da 2,46 kWp (SbCat 3)							
129 / 129	Fornitura di pannello fotovoltaico monocristallino da 410 kWp							
NP6 08/09/2022	2010/11/2					6,00		
	SOMMANO n.					6,00		
130 / 130	Fornitura di struttura di fissaggio impianto FV							
NP7 08/09/2022	gova (A.V.)					1,00		
	SOMMANO n.					1,00		
131 / 131	Fornitura di inverter monofase da 2,5 kWp							
NP28 08/09/2022						1,00		
	SOMMANO n.					1,00		
132 / 132	Fornitura di quadro contenente protezioni c.c. e c.a.							
NP9 08/09/2022						1,00		
	SOMMANO n.					1,00		
133 / 133	Manodopera per fornitura e posa di impianto FV ( posa: pannelli,							
NP10 08/09/2022	struttura, inverter e quadro interfaccia)					24,00		
	SOMMANO h					24,00		
134 / 134 NP11	Fornitura e posa di cavo solare da 4 mm2					20,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					20,00		
135 / 135 NP12	Fornitura e posa di cavo FS17 1x1,5 mm2 c.a.da FV					30,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					30,00		
261125								
36 / 136 NP13	Fornitura e posa di display produzione impianto fotovoltaico					1,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					1,00		
137 / 137 NP14	Fornitura e posa di cavo FG16OR16 da 3x1,5 mm2 per segnale display							
08/09/2022						15,00		
	A RIPORTARE					15,00		

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					15,00		
	SOMMANO					15,00		
138 / 138 NP101 08/09/2022	Fornitura e posa di linea vita da 5m					2,00		
	SOMMANO n.					2,00		
	Impianti videosorveglianza TVCC (Cat 3)							
139 / 139 NP16 08/09/2022	Fornitura e posa di telecamera IP da 5MP ottica 2.8-8mm, dotata di scheda SD per registrazione locale					6,00		
	SOMMANO n.					6,00		
140 / 140 NP17	Fornitura e posa di tubo rigido in PVC posato a vista comprensivo di manicotti e fissaggi							
08/09/2022						50,00		
	SOMMANO m.					50,00		
141 / 141 NP18 08/09/2022	Fornitura e posa di cavo FS17 1x1,5 mm2 per linea TVCC					60,00		
08/09/2022	SOMMANO m					60,00		
142 / 142 NP24	Fornitura e posa FG16OR16 2x1,5 mm2 per linea TVCC					90,00		
08/09/2022	SOMMANO m					90,00		
143 / 143 NP23	Fornitura e posa di cavo UTP5 doppia guaina per collegamenti telecamere							
08/09/2022	SOMMANO m					60,00		
	Adeguamento ed integrazione impianti elettrici pubblici (Cat 2)							
144 / 144 NP25 08/09/2022	Fornitura e posa di corpo illuminante modello Hydro ditta Disano, dotato di sorgente a LED da 20W e di sensore IR passivo					8,00		
	SOMMANO n.					8,00		
145 / 145 NP26 08/09/2022	Fornitura e posa di corpo illuminante, modello Hydro, ditta DISANO, dotato di sorgente a LED da 20W, di sensore IR passivo e di elettroinverter per accensione in emergenza							
						12,00		
	SOMMANO n.					12,00		
146 / 146 NP29 08/09/2022	Fornitura e posa di lanterna modello Provenza Desmo, ditta Tagliafico, dotata di sorgente a LED da 15W con ottica cut-off e di mensola in ferro battuto modello I102TP							
						2,00		
	SOMMANO					2,00		
	A RIPORTARE							

Num.Ord.	DEGICAL AGIONE DEAT TAOM		DIME	NSIONI		0 (1)	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
147 / 147 NP22 08/09/2022	Fornitura e posa di corpo illuminante modello Clima, ditta Disano, dotato di sorgente a LED da 37W, ottica cut-off, montato su palo in alluminio rigato da 3,1 m fuori terra					8,00		
	SOMMANO n.					8,00		
148 / 148 NP31 08/09/2022	Fornitura e posa di corpo illuminante modello Koala Big, ditta Disano, dotato di sorgente a LED da 28W - illuminazione chiesa					2,00		
	SOMMANO n.					2,00		
149 / 149 NP30 08/09/2022	Fornitura e posa di corpo illuminante modello Mini Rodio ditta Disano, dotato di sorgente a LED da 54W - illuminazione parcheggio					3,00		
	SOMMANO n.					3,00		
150 / 150 NP32 08/09/2022	Fornitura e posa di corpo illuminate modello Rodio, ditta Disano, dotato di sorgente a LED da 53W - illuminazione retro chiesa					2,00		
	SOMMANO n.					2,00		
151 / 151 NP34 08/09/2022	Fornitura e posa di corpo illuminante modello Rodio, ditta Disano, dotato di sorgente a LED da 79W - illuminazione campi (su pali da 7 m fuori terra esistenti)							
	SOMMANO n.					2,00		
152 / 152 NP35 08/09/2022	Scavo eseguito parzialmente a mano e con mezzi meccanici per posa tubazione interrata					10,00		
	SOMMANO m					10,00		
153 / 153 NP36 08/09/2022	Fornitura e posa di cavidotto doppia camera da 90 mm					10,00		
	SOMMANO vpp					10,00		
154 / 154 NP37 08/09/2022	Fornitura e posa di pozzetto 30x30mm in cemento con chiusino in cemento					1,00		
	SOMMANO n.					1,00		
155 / 155 NP17 08/09/2022	Fornitura e posa di tubo rigido in PVC posato a vista comprensivo di manicotti e fissaggi					50,00		
	SOMMANO m.					50,00		
156 / 156 NP38 08/09/2022	Fornitura e posa di cavo FS17 da 1,5 mm2 per linea proiettore su palo destro					100,00		
	SOMMANO m					100,00		
	A RIPORTARE							

Num.Ord.	DESIGNATIONE DELL'AVORT		DIME	NSIONI		O (1)	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Automazione cancelli (Cat 4)							
157 / 157 NP19	Fornitura e posa di orologio programmatore gestito da remoto per apertura e chiusura cancelli							
08/09/2022						1,00		
	SOMMANO n.					1,00		
158 / 158 NP20	Fornitura e posa di interruttore autoriarmante					1,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					1,00		
159 / 159 NP39 08/09/2022	Fornitura e posa di costa sensibile e di coppia di fotocellule, da integrare all'impianto d'automazione esistente					1,00		
00/09/2022	SOMMANO n.					1,00		
	SOWIMANO II.					1,00		
160 / 160 NP21	Fornitura e posa di dispositivo anticaduta per anta cancelli (due cavi, uno per anta)					2.00		
08/09/2022	2010/11/2					2,00		
	SOMMANO n.					2,00		
	Cimitero di Trecella (SpCat 6) Adeguamento impianti elettrici votivi (Cat 1)							
161 / 161 NP1 08/09/2022	Sostituzione di tutti punti luce attivi nei cimiteri con lampade a LED, tempo stimato 4 minuti per un operaio qualificato elettricista a 31,27€ l'ora							
						902,00		
	SOMMANO n.					902,00		
162 / 162 NP2 08/09/2022	Fornitura di lampada dotata di due LED a 12V con fotosensore e calotta in vetro al prezzo unitario di 1,5€					902,00		
08/09/2022	SOMMANIO							
	SOMMANO n.					902,00		
163 / 163 NP3 08/09/2022	Sostituzione dei portalampampada perchè non adatti ai nuovi LED, oppure ammalorati ed obsoleti. Tempo per la sostituzione di ogni portalampada 10 minuti per un operaio qualificato elettricista a 31,27€ l'ora							
	5-,5-,5-,5-,5-					90,00		
	SOMMANO n.					90,00		
164 / 164 NP4	Fornitura di portalampada E14 al prezzo di 1€					90,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					90,00		
165 / 165 NP5 08/09/2022	Fornitura e posa di interruttore autoriarmante da installare installare entro ogni quadro di trasformazione					2,00		
	SOMMANO I/m					2,00		
	A RIPORTARE							

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Impianti fotovoltaici (Cat 5) Impianto fotovoltaico d'illuminazione pubblica da 1,64 kWp (SbCat 2)							
166 / 166 NP6	Fornitura di pannello fotovoltaico monocristallino da 410 kWp					4,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					4,00		
167 / 167 NP7	Fornitura di struttura di fissaggio impianto FV					1,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					1,00		
168 / 168 NP8	Fornitura di inverter monofase da 1,6kWp					1,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					1,00		
169 / 169 NP9	Fornitura di quadro contenente protezioni c.c. e c.a.					1,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					1,00		
170 / 170 NP10 08/09/2022	Manodopera per fornitura e posa di impianto FV ( posa: pannelli, struttura, inverter e quadro interfaccia)					20,00		
	SOMMANO h					20,00		
171 / 171 NP11 08/09/2022	Fornitura e posa di cavo solare da 4 mm2					10,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					10,00		
172 / 172 NP12 08/09/2022	Fornitura e posa di cavo FS17 1x1,5 mm2 c.a.da FV					30,00		
06/09/2022	SOMMANO n.					30,00		
173 / 173 NP13 08/09/2022	Fornitura e posa di display produzione impianto fotovoltaico					1,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					1,00		
174 / 174 NP14 08/09/2022	Fornitura e posa di cavo FG16OR16 da 3x1,5 mm2 per segnale display					10,00		
	SOMMANO					10,00		
175 / 175 NP40	Fornitura e posa di cavo unipolare FS da 16mm2 per linea a 230V					300,00		
08/09/2022	SOMMANO m					300,00		
	Impianto fotovoltaico d'illuminazione votiva da 1,64 kWp							
	A RIPORTARE							

NP6 08/09/2022 177 / 177 NP7 08/09/2022 178 / 178 NP8 08/09/2022	DESIGNAZIONE DEI LAVORI  R I P O R T O  (SbCat 1)  ornitura di pannello fotovoltaico monocristallino da 410 kWp  SOMMANO n.  ornitura di struttura di fissaggio impianto FV  SOMMANO n.  ornitura di inverter monofase da 1,6kWp  SOMMANO n.	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	4,00 4,00 1,00	unitario	TOTALE
NP6 08/09/2022 177 / 177 NP7 08/09/2022 178 / 178 NP8 08/09/2022 179 / 179 NP9	(SbCat 1)  ornitura di pannello fotovoltaico monocristallino da 410 kWp  SOMMANO n.  ornitura di struttura di fissaggio impianto FV  SOMMANO n.  ornitura di inverter monofase da 1,6kWp					1,00		
NP6 08/09/2022 77 / 177 NP7 08/09/2022 78 / 178 NP8 08/09/2022 79 / 179 NP9	ornitura di pannello fotovoltaico monocristallino da 410 kWp  SOMMANO n.  ornitura di struttura di fissaggio impianto FV  SOMMANO n.  ornitura di inverter monofase da 1,6kWp					1,00		
NP6 08/09/2022 77 / 177 NP7 08/09/2022 78 / 178 NP8 08/09/2022 79 / 179 NP9	SOMMANO n.  Sommano fornitura di struttura di fissaggio impianto FV  SOMMANO n.  Sommano n.  Sommano n.					1,00		
08/09/2022  177 / 177 NP7 08/09/2022  178 / 178 NP8 NP8 08/09/2022  179 / 179 NP9 For	ornitura di struttura di fissaggio impianto FV  SOMMANO n. ornitura di inverter monofase da 1,6kWp  SOMMANO n.					1,00		
NP7 08/09/2022 178 / 178 NP8 08/09/2022 179 / 179 NP9	SOMMANO n. ornitura di inverter monofase da 1,6kWp SOMMANO n.							
78 / 178 For NP8 18/09/2022 For NP9	fornitura di inverter monofase da 1,6kWp SOMMANO n.					1,00		
NP8 08/09/2022 .79 / 179 For NP9	SOMMANO n.							
79 / 179 For NP9						1,00		
NP9	ornitura di quadro contenente protezioni c.c. e c.a.					1,00		
U6/U9/2U22						1,00		
	SOMMANO n.					1,00		
NP10 stru	Manodopera per fornitura e posa di impianto FV ( posa: pannelli, truttura, inverter e quadro interfaccia)					20.00		
08/09/2022	SOMMANO h					20,00		
181 / 181 For	ornitura e posa di cavo solare da 4 mm2					10,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					10,00		
182 / 182 For NP12	ornitura e posa di cavo FS17 1x1,5 mm2 c.a.da FV					30,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					30,00		
NP13	fornitura e posa di display produzione impianto fotovoltaico					1,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					1,00		
	ornitura e posa di cavo FG16OR16 da 3x1,5 mm2 per segnale isplay					15,00		
18/09/2022	SOMMANO					15,00		
.85 / 185 For	fornitura e posa di cavo unipolare FS da 16mm2 per linea a 230V					300,00		
08/09/2022	SOMMANO m					300,00		
NP15	fornitura e posa di linea vita da 10m					1,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					1,00		
	A RIPORTARE							

Num.Ord.	DEGION CONTROL DEVI		DIME	NSIONI			IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
187 / 187 NP41 08/09/2022	Fornitura e posa di tubo rigido d.50 mm comprensivo di raccorderia varia					150,00		
	SOMMANO m					150,00		
	Impianti videosorveglianza TVCC (Cat 3)							
188 / 188 NP16 08/09/2022	Formitura e posa di telecamera IP da 5MP ottica 2.8-8mm, dotata di scheda SD per registrazione locale					5,00		
	SOMMANO n.					5,00		
189 / 189 NP17 08/09/2022	Fornitura e posa di tubo rigido in PVC posato a vista comprensivo di manicotti e fissaggi					40,00		
	SOMMANO m.					40,00		
190 / 190 NP24 08/09/2022	Fornitura e posa FG16OR16 2x1,5 mm2 per linea TVCC					50,00		
08/09/2022	SOMMANO m					50,00		
191 / 191 NP18 08/09/2022	Fornitura e posa di cavo FS17 1x1,5 mm2 per linea TVCC					150,00		
	SOMMANO m					150,00		
192 / 192 NP23 08/09/2022	Fornitura e posa di cavo UTP5 doppia guaina per collegamenti telecamere					20,00		
	SOMMANO m					20,00		
193 / 193 NP42 08/09/2022	Fornitura e posa di palo in acciaio zincato da 2,4 m, comprensivo di zanca e traversa					1,00		
	SOMMANO n.					1,00		
	Adeguamento ed integrazione impianti elettrici pubblici (Cat 2)							
194 / 194 NP25 08/09/2022	Fornitura e posa di corpo illuminante modello Hydro ditta Disano, dotato di sorgente a LED da 20W e di sensore IR passivo					3,00		
. J. OJI <b>2022</b>	SOMMANO n.					3,00		
195 / 195 NP26 08/09/2022	Fornitura e posa di corpo illuminante, modello Hydro, ditta DISANO, dotato di sorgente a LED da 20W, di sensore IR passivo e di elettroinverter per accensione in emergenza					1,00		
	SOMMANO n.					1,00		
196 / 196 NP29	Fornitura e posa di lanterna modello Provenza Desmo, ditta Tagliafico, dotata di sorgente a LED da 15W con ottica cut-off e di							
	A RIPORTARE							

Num.Ord.			DIME	NSIONI			ΙM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
08/09/2022	mensola in ferro battuto modello I102TP					( 00		
	SOMMANO					6,00		
	BOMMING							
197 / 197 NP44 08/09/2022	Fornitura e psa di corpo illuminante modello Micro Rodio, ditta Disano, dotato di sorgebte a LED da 28W fascio stretto					9,00		
	SOMMANO n.					9,00		
198 / 198 NP43 08/09/2022	Fornitura e posa di corpo illuminante modello Micro Rodio, ditta Disano, dotato di sorgente a LED da 30W fascio largo e radar sensor					1,00		
	SOMMANO n.					1,00		
199 / 199 NP34 08/09/2022	Fornitura e posa di corpo illuminante modello Rodio, ditta Disano, dotato di sorgente a LED da 79W - illuminazione campi (su pali da 7 m fuori terra esistenti)							
08/09/2022	m tuon terra esistenti)					2,00		
	SOMMANO n.					2,00		
200 / 200 NP17 08/09/2022	Fornitura e posa di tubo rigido in PVC posato a vista comprensivo di manicotti e fissaggi					100,00		
08/09/2022	SOMMANO m.					100,00		
201 / 201 NP45 08/09/2022	Forvitura e posa di cavo unipolare FS17 da 1.5 mm2 per linea proiettori					300,00		
06/09/2022	SOMMANO m					300,00		
	Automazione cancelli (Cat 4)							
202 / 202 NP19 08/09/2022	Fornitura e posa di orologio programmatore gestito da remoto per apertura e chiusura cancelli					1,00		
	SOMMANO n.					1,00		
203 / 203 NP20	Fornitura e posa di interruttore autoriarmante					1,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					1,00		
204 / 204 NP46	Fornitura e posa di costa sensibile da integrare all'impianto d'automazione esistente							
08/09/2022	SOMMANO n.					1,00		
	SOMMANO II.					1,00		
205 / 205 NP21 08/09/2022	Fornitura e posa di dispositivo anticaduta per anta cancelli (due cavi, uno per anta)					2,00		
	SOMMANO n.					2,00		
	A RIPORTARE							

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Cimitero di Liscate (SpCat 7) Adeguamento impianti elettrici votivi (Cat 1)							
06 / 206 IP1 8/09/2022	Sostituzione di tutti punti luce attivi nei cimiteri con lampade a LED, tempo stimato 4 minuti per un operaio qualificato elettricista a 31,27€ l'ora					713,00		
	SOMMANO n.					713,00		
07 / 207 IP2 8/09/2022	Fornitura di lampada dotata di due LED a 12V con fotosensore e calotta in vetro al prezzo unitario di 1,5€					713,00		
	SOMMANO n.					713,00		
.08 / 208 JP3 8/09/2022	Sostituzione dei portalampampada perchè non adatti ai nuovi LED, oppure ammalorati ed obsoleti. Tempo per la sostituzione di ogni portalampada 10 minuti per un operaio qualificato elettricista a 31,27€ l'ora							
						713,00		
	SOMMANO n.					713,00		
09 / 209 IP4	Fornitura di portalampada E14 al prezzo di 1€					713,00		
8/09/2022	SOMMANO n.					713,00		
10 / 210 IP5 8/09/2022	Fornitura e posa di interruttore autoriarmante da installare installare entro ogni quadro di trasformazione					2.00		
8/09/2022	SOMMANO I/m					2,00		
	Impianti fotovoltaici (Cat 5) Impianto fotovoltaico d'illuminazione votiva da 1,64 kWp (SbCat 1)							
11 / 211 IP6	Formitura di pannello fotovoltaico monocristallino da 410 kWp					4,00		
8/09/2022	SOMMANO n.					4,00		
12 / 212 IP7	Fornitura di struttura di fissaggio impianto FV					1,00		
8/09/2022	SOMMANO n.					1,00		
13 / 213	Fornitura di inverter monofase da 1,6kWp							
IP8 8/09/2022	Tomata di invercei monolase da 1,0x vip					1,00		
J. 471 2022	SOMMANO n.					1,00		
14 / 214	Fornitura di quadro contenente protezioni c.c. e c.a.							
P9 8/09/2022						1,00		
	SOMMANO n.					1,00		
	A RIPORTARE							

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
215 / 215	M. I. G. iv. William FW.							
NP10 08/09/2022	Manodopera per fornitura e posa di impianto FV ( posa: pannelli, struttura, inverter e quadro interfaccia)					20,00		
00/07/2022	SOMMANO h					20,00		
216 / 216 NP11	Fornitura e posa di cavo solare da 4 mm2					50,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					50,00		
217 / 217	Fornitura e posa di cavo FS17 da 100mm2 c.a. da FV in canalina							
NP47 08/09/2022	metallica					100,00		
	SOMMANO m					100,00		
218 / 218 NP48	Fornitura e posa di cavo FG16OR16 2x10 mm2 c.a. da FV					80,00		
08/09/2022	SOMMANO m					80,00		
219 / 219	Fornitura e posa di display produzione impianto fotovoltaico							
NP13 08/09/2022						1,00		
	SOMMANO n.					1,00		
220 / 220 ND14	Fornitura e posa di cavo FG16OR16 da 3x1,5 mm2 per segnale							
NP14 08/09/2022	display					150,00		
	SOMMANO					150,00		
221 / 221	Fornitura e posa di linea vita da 5m							
NP101 08/09/2022						1,00		
	SOMMANO n.					1,00		
222 / 222 NP35	Scavo eseguito parzialmente a mano e con mezzi meccanici per posa tubazione interrata							
08/09/2022						50,00		
	SOMMANO m					50,00		
223 / 223 NB26	Fornitura e posa di cavidotto doppia camera da 90 mm					50.00		
NP36 08/09/2022	SOMMANO vpp					50,00		
	золимил урр					30,00		
224 / 224 NP37	Fornitura e posa di pozzetto 30x30mm in cemento con chiusino in cemento							
08/09/2022						4,00		
	SOMMANO n.					4,00		
	Impianti videosorveglianza TVCC (Cat 3)							
225 / 225	Fornitura e posa di telecamera IP da 5MP ottica 2.8-8mm, dotata di							
	A RIPORTARE							

Num.Ord.	DEGIGNATIONE DELLAVORI		DIME	NSIONI		0 (1)	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
NP16	scheda SD per registrazione locale					2.00		
08/09/2022	SOMMANO n.					2,00		
	SOMIMANO n.					2,00		
226 / 226 NP17	Fornitura e posa di tubo rigido in PVC posato a vista comprensivo di							
08/09/2022	manicotti e fissaggi					40,00		
	SOMMANO m.					40,00		
227 / 227	Fornitura e posa di cavo FS17 1x1,5 mm2 per linea TVCC							
NP18 08/09/2022						50,00		
	SOMMANO m					50,00		
228 / 228	Fornitura e posa di cavo UTP5 doppia guaina per collegamenti							
NP23 08/09/2022	telecamere					60,00		
	SOMMANO m					60,00		
	Adeguamento ed integrazione impianti elettrici pubblici (Cat 2)							
229 / 229	Fornitura e posa di corpo illuminante modello Hydro ditta Disano,							
NP25 08/09/2022	dotato di sorgente a LED da 20W e di sensore IR passivo					3,00		
	SOMMANO n.					3,00		
230 / 230	Fornitura e posa di lanterna modello Provenza Desmo, ditta							
NP55 08/09/2022	Tagliafico, dotata di sorgente a LED da 15W con ottica cut-off, di rosone e catena mod. AU539					2,00		
	SOMMANO n.					2,00		
	SOMINIANO II.							
231 / 231 NP33	Fornitura e posa di corpo illuminante modello Globo 2.0, ditta Disano, dotato di sorgente a LED da 14W e di sensore radar sensor							
08/09/2022						10,00		
	SOMMANO n.					10,00		
232 / 232	Fornitura e posa di corpo illuminante modello Koala, ditta Disano,							
NP49 08/09/2022	dotato di sorgente a LED da 10W					2,00		
	SOMMANO n.					2,00		
233 / 233	Fornitura e posa di presa interbloccata CEE 2P+T da 16A							
NP50 08/09/2022	Torritara e posa di presa interbioccata CEE 2F+1 da 10A					2,00		
5010 <i>J12</i> 022	SOMMANO n.					2,00		
234 / 234	Fornitura e posa di cavo FG16OR16 2x16 mm2 linea prese							
NP51 08/09/2022	Film in the proof of the proof					70,00		
. 5. 5.1 2022	SOMMANO m					70,00		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Automazione cancelli (Cat 4)							
225 / 225	, , ,							
235 / 235 NP19 08/09/2022	Fornitura e posa di orologio programmatore gestito da remoto per apertura e chiusura cancelli					1,00		
	SOMMANO n.					1,00		
236 / 236	Fornitura e posa di interruttore autoriarmante							
NP20 08/09/2022						1,00		
	SOMMANO n.					1,00		
237 / 237	Fornitura e posa di costa sensibile da integrare all'impianto							
NP46 08/09/2022	d'automazione esistente					1,00		
	SOMMANO n.					1,00		
238 / 238	Fornitura e posa di dispositivo anticaduta per anta cancelli (due cavi,							
NP21 08/09/2022	uno per anta)					2,00		
	SOMMANO n.					2,00		
	Cimitero di Bellinzago Lombardo (SpCat 8) Adeguamento impianti elettrici votivi (Cat 1)							
239 / 239 NP1 08/09/2022	Sostituzione di tutti punti luce attivi nei cimiteri con lampade a LED, tempo stimato 4 minuti per un operaio qualificato elettricista a 31,27€ l'ora					0.1.7.00		
	SOMMANO n.					815,00		
240 / 240 NP2 08/09/2022	Fornitura di lampada dotata di due LED a 12V con fotosensore e calotta in vetro al prezzo unitario di 1,5€					815,00		
06/09/2022	SOMMANO n.					815,00		
241 / 241 NP3 08/09/2022	Sostituzione dei portalampampada perchè non adatti ai nuovi LED, oppure ammalorati ed obsoleti. Tempo per la sostituzione di ogni portalampada 10 minuti per un operaio qualificato elettricista a 31,27€ l'ora							
	51,2701014					815,00		
	SOMMANO n.					815,00		
242 / 242	Fornitura di portalampada E14 al prezzo di 1€							
NP4 08/09/2022						815,00		
	SOMMANO n.					815,00		
243 / 243 NP52 08/09/2022	Fornitura di quadro votivo contenente tutte le apparecchiature elettriche (interruttori, interrutore differenziale autoriarmante, trasformatore)							
						2,00		
	SOMMANO n.					2,00		
	ARIPORTARE							

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Impianti fotovoltaici (Cat 5) Impianto fotovoltaico d'illuminazione votiva da 1,64 kWp (SbCat 1)							
244 / 244 NP6 08/09/2022	Fornitura di pannello fotovoltaico monocristallino da 410 kWp					4,00		
J8/09/2022	SOMMANO n.					4,00		
245 / 245 NP7	Fornitura di struttura di fissaggio impianto FV					1,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					1,00		
246 / 246 NP8 08/09/2022	Fornitura di inverter monofase da 1,6kWp					1,00		
J8/09/2022	SOMMANO n.					1,00		
247 / 247 NP9	Fornitura di quadro contenente protezioni c.c. e c.a.					1,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					1,00		
248 / 248 NP10 08/09/2022	Manodopera per fornitura e posa di impianto FV ( posa: pannelli, struttura, inverter e quadro interfaccia)					20,00		
	SOMMANO h					20,00		
249 / 249 NP11 08/09/2022	Fornitura e posa di cavo solare da 4 mm2					40,00		
18/09/2022	SOMMANO n.					40,00		
250 / 250 NP53 08/09/2022	Fomitura e posa di cavo FG16OR16 2x6 mm2 c.a. da FV					40,00		
18/09/2022	SOMMANO m					40,00		
251 / 251 NP13	Fornitura e posa di display produzione impianto fotovoltaico					1,00		
08/09/2022	SOMMANO n.					1,00		
252 / 252 NP14 08/09/2022	Fornitura e posa di cavo FG16OR16 da 3x1,5 mm2 per segnale display					40,00		
	SOMMANO					40,00		
253 / 253 NP35 08/09/2022	Scavo eseguito parzialmente a mano e con mezzi meccanici per posa tubazione interrata					40,00		
<b></b>	SOMMANO m					40,00		
254 / 254	Fornitura e posa di cavidotto doppia camera da 90 mm							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
NP36						40,00		
08/09/2022	SOMMANO vpp					40,00		
255 / 255 NP37	Fornitura e posa di pozzetto 30x30mm in cemento con chiusino in cemento							
08/09/2022						4,00		
	SOMMANO n.					4,00		
	Impianti videosorveglianza TVCC (Cat 3)							
256 / 256	Formitura e posa di telecamera IP da 5MP ottica 2.8-8mm, dotata di							
NP16 08/09/2022	scheda SD per registrazione locale					2,00		
	SOMMANO n.					2,00		
257 / 257 NP17	Fornitura e posa di tubo rigido in PVC posato a vista comprensivo di manicotti e fissaggi							
08/09/2022						20,00		
	SOMMANO m.					20,00		
258 / 258	Fornitura e posa di cavo FS17 1x1,5 mm2 per linea TVCC							
NP18 08/09/2022	Tomata e post di caro 1517 181,0 mm2 per meta 11 ce					50,00		
08/09/2022	SOMMANO m					50,00		
250 / 250	The state of the s							
259 / 259 NP23	Fornitura e posa di cavo UTP5 doppia guaina per collegamenti telecamere							
08/09/2022						25,00		
	SOMMANO m					25,00		
	Adeguamento ed integrazione impianti elettrici pubblici (Cat 2)							
260 / 260 NP25	Fornitura e posa di corpo illuminante modello Hydro ditta Disano, dotato di sorgente a LED da 20W e di sensore IR passivo							
08/09/2022						2,00		
	SOMMANO n.					2,00		
261 / 261	Fornitura e posa di corpo illuminante modello Globo 2.0, ditta							
NP33 08/09/2022	Disano, dotato di sorgente a LED da 14W e di sensore radar sensor					11,00		
00/0 <i>7</i> /2022	SOMMANO n.							
	SUMMANO n.					11,00		
	W 20 10							
	Automazione cancelli (Cat 4)							
262 / 262 NP54 08/09/2022	Fornitura e posa di impianto d'automazione cancello, per 2 ante, cancelletto sinistro. Comprensivo di motori, quadro contenente scheda di comando e apparecchiature elettriche. Fotocellule, selettore,							
	lampeggiante, cavi e tutto quello che occorre per realizzare un impianto alla regola dell'arte							
						1,00		
	SOMMANO n.					1,00		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
263 / 263 NP19 08/09/2022	Fornitura e posa di orologio programmatore gestito da remoto per apertura e chiusura cancelli					1,00		
00/07/2022	SOMMANO n.					1,00		
264 / 264 NP20 08/09/2022	Fornitura e posa di interruttore autoriarmante					1,00		
00/09/2022	SOMMANO n.					1,00		
265 / 265 NP21 08/09/2022	Fornitura e posa di dispositivo anticaduta per anta cancelli (due cavi, uno per anta)					2,00		
00.03.2022	SOMMANO n.					2,00		
	Oneri della sicurezza (SpCat 10) Oneri per la sicurezza (Cat 6)							
266 / 266 Sic1	Oneri per la sicurezza					1,00		
08/09/2022	SOMMANO cad.					1,00		
	Arrotondamenti ed imprevisti (SpCat 9) Arrotondamenti ed imprevisti (Cat 7)							
267 / 267 Imp1	Arrotondamenti ed imprevisti							
08/09/2022	SOMMANO cad.					1,00		
	Parziale LAVORI A MISURA euro							
	TOTALE euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		TOTALE	
		RIPORTO		
001	Riepilogo CATEGORIE  Adeguamento impianti elettrici votivi			
002	Adeguamento ed integrazione impianti elettrici pubblici			
003	Impianti videosorveglianza TVCC			
004	Automazione cancelli			
005	Impianti fotovoltaici			
006	Oneri per la sicurezza			
007	Arrotondamenti ed imprevisti			
		Totale CATEGORIE euro		
		A RIPORTARE		
		AKIIOKIAKE		

		pag. 3
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I  TOTALE
	RIPORTO	TOTALE
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE	
M	LAVORI A MISURA euro	
M:001	Cimitero di Truccazzano euro	
M:001.001	Adeguamento impianti elettrici votivi euro	
M:001.003	Impianti videosorveglianza TVCC euro	
M:001.004	Automazione cancelli euro	
M:001.005	Impianti fotovoltaici euro	
M:001.005.001	Impianto fotovoltaico d'illuminazione votiva da 1,64 kWp euro	
M:001.005.002	Impianto fotovoltaico d'illuminazione pubblica da 1,64 kWp euro	
M:002	Cimitero di Albignano euro	
M:002.001	Adeguamento impianti elettrici votivi euro	
M:002.002	Adeguamento ed integrazione impianti elettrici pubblici euro	
M:002.003	Impianti videosorveglianza TVCC euro	
M:002.004	Automazione cancelli euro	
M:002.005	Impianti fotovoltaici euro	
M:002.005.001	Impianto fotovoltaico d'illuminazione votiva da 1,64 kWp euro	
M:002.005.002	Impianto fotovoltaico d'illuminazione pubblica da 1,64 kWp euro	
M:003	Cimitero di Cavaione euro	
M:003.001	Adeguamento impianti elettrici votivi euro	
M:003.004	Automazione cancelli euro	
M:003.005	Impianti fotovoltaici euro	
M:003.005.001	Impianto fotovoltaico d'illuminazione votiva da 1,64 kWp euro	
M:003.005.002	Impianto fotovoltaico d'illuminazione pubblica da 1,64 kWp euro	
M:004	Cimitero di Corneliano euro	
141.004	Chimero di Comentato Caro	
M:004.001	Adeguamento impianti elettrici votivi euro	
M:004.003	Impianti videosorveglianza TVCC euro	
M:004.004	Automazione cancelli euro	
M:004.005	Impianti fotovoltaici euro	
M:004.005.001	Impianto fotovoltaico d'illuminazione votiva da 1,64 kWp euro	
	A RIPORTARE	

		pag. 32
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
M:004.005.002	Impianto fotovoltaico d'illuminazione pubblica da 1,64 kWp euro	
M:005	Cimitero di Pozzuolo Martesana euro	
M:005.001	Adeguamento impianti elettrici votivi euro	
M:005.002	Adeguamento ed integrazione impianti elettrici pubblici euro	
M:005.003	Impianti videosorveglianza TVCC euro	
M:005.004	Automazione cancelli euro	
M:005.005	Impianti fotovoltaici euro	
M:005.005.003	Impianto fotovoltaico d'illuminazione votiva da 2,46 kWp euro	
M:006	Cimitero di Trecella euro	
M:006.001	Adeguamento impianti elettrici votivi euro	
M:006.002	Adeguamento ed integrazione impianti elettrici pubblici euro	
M:006.003	Impianti videosorveglianza TVCC euro	
M:006.004	Automazione cancelli euro	
M:006.005	Impianti fotovoltaici euro	
M:006.005.001	Impianto fotovoltaico d'illuminazione votiva da 1,64 kWp euro	
M:006.005.002	Impianto fotovoltaico d'illuminazione pubblica da 1,64 kWp euro	
M:007	Cimitero di Liscate euro	
M:007.001	Adeguamento impianti elettrici votivi euro	
M:007.002	Adeguamento ed integrazione impianti elettrici pubblici euro	
M:007.003	Impianti videosorveglianza TVCC euro	
M:007.004	Automazione cancelli euro	
M:007.005	Impianti fotovoltaici euro	
M:007.005.001	Impianto fotovoltaico d'illuminazione votiva da 1,64 kWp euro	
M:008	Cimitero di Bellinzago Lombardo euro	
M:008.001	Adeguamento impianti elettrici votivi euro	
M:008.002	Adeguamento ed integrazione impianti elettrici pubblici euro	
M:008.003	Impianti videosorveglianza TVCC euro	
M:008.004	Automazione cancelli euro	
M:008.005	Impianti fotovoltaici euro	
	A RIPORTARE	

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			IMPORTI			
TARIFFA		DESIGNATIONE DELETIFICA		TOTALE			
			RIPORTO				
M:008.005.001	Impianto fotovoltaico d'illumi	nazione votiva da 1,64 kWp euro					
M:009	Arrotondamenti ed imprevisti euro						
M:009.007	Arrotondamenti ed imprevisti euro						
141.009.007	Arrotondamenti ed imprevisti edio						
M:010	Oneri della sicurezza euro						
M:010.006	Oneri per la sicurezza euro						
WI.010.000	Olien per la sicurezza curo						
			TOTALE euro				
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
			A RIPORTARE				
			A KIFUKIAKE				